

## 施工事例

### 日コン式開きよ-T S K J-ベアリング工法



#### 製品/工法工事概要

日コン式開きよをT S K J工法で連結しボックスベアリング工法で施工した現場です。

写真のように施工場所には建物が隣接しているため、ボックスカルバートにおいて実績のあるボックスベアリング工法（横引き工法）が採用されました。

また設計が耐震設定レベル2のため製品のジョイントにはT S J K工法を使用し可とう性を持たせてあります。

現場が直線であったこともあり、かなりの工期短縮をすることができ施主様より高い評価をいただきました。

#### サイズ/規模

B 3000 × H 1600 × 2000

#### 施工場所

大府市

#### 発注者

大府市役所

