

施工事例

急勾配での開渠階段施工



製品/工法工事概要

急勾配に水路を設置する際に、弊社のホームページの「施工事例」を参考に設計をしていただいた現場です。当初は開水路の天端を勾配にそってカットする計画でしたが、施工事例の写真を見ていただき景観的にも支障が無いと判断していただきました。現場はかなりの急勾配のため大型重機での施工が難しく、前回と同様に製品長を1mとしました。

サイズ/規模

B600 × H1600 × L1000

施工場所

福井県敦賀市

発注者

中日本高速道路株式会社

