

施工事例

門型カルバートの施工



製品/工法工事概要

門型カルバートを施工した現場です。
元々の設計はボックスカルバートでしたが、仮設で内部に排水
管を設置する予定のため門型カルバートになりました。
現場は約3%の縦断勾配がついている上カーブしていましたが
、11本の据付を1日で完了することができました。

サイズ/規模

B 3500 × H 2050 × L 1500

施工場所

岐阜県中津川市

発注者

国土交通省多治見砂防国道事務所

