

施工事例

折れ角度の大きい横引き工法



製品/工法工事概要

民家が近くであり、さらに鉄道が近接している場所でボックスカルバートを施工するため、ボックスベアリング横引き工法が採用されました。
この現場では3箇所の折れ点があり、そのうち1箇所は90度とかなり大きい角度がありましたが、レール幅を広くしたり、角度のきつい箇所ではL寸法を短くすることにより施工をすることができました。

サイズ/規模

B2100 × H1300 × L2000

施工場所

愛知県 安城市

発注者

安城市役所

