

施工事例

2連ボックスカルバートの横引き施工



製品/工法工事概要

サイズの異なる2種類のボックスカルバートを近接して横引き工法で施工した現場です。
2300×1600は既存の河川の水路で、2200×1800は調整池から河川へ排水する水路です。
上部には県道が通っており、車両を通行させながら施工のできるボックスベアリング横引き工法が採用されました。

サイズ/規模

B 2300 × W1600 × L 1500、 B 2200 × W1800 × L 2000

施工場所

愛知県 長久手市

発注者

長久手中央土地区画整理組合

