

施工事例

ゴルフ場カートコースのコンスパン



製品/工法工事概要

ゴルフ場内のカートコースが大雨で破損し、新しく橋を造るためにコンスパンを使用した現場です。
基の設計は現場打ちでしたが、施工業者様のご提案により工期の短いプレキャスト製品としてコンスパンが採用されました。
美しいアーチ形状がゴルフ場の自然環境に調和しています。

サイズ/規模

内空幅7200 内空高2700

施工場所

愛知県 尾張旭市

発注者

愛知県森林公園

