

施工事例

大型フィットボックスカルバートによる橋梁の架け替え



製品/工法工事概要

人道として使用されていた橋梁を、区画整理に伴う将来的な道路計画のため大型フィットボックスカルバートで架け替えた現場です。

橋梁よりも安価で、工期短縮もできることからプレキャストボックスカルバートが採用されました。

川幅も広がったため、上下2分割の大型フィットボックスカルバートでの施行となりました。

サイズ/規模

B 6500 × H 3700 × L 1000

施工場所

愛知県 長久手市

発注者

長久手市建設部土木課

