

## 施工事例

### 基礎版を使用したボックスカルバートの施工



#### 製品/工法工事概要

商店の前にボックスカルバートを施工する際に乗り入れ部分を早急に開放する必要がありました。乗り入れ以外の部分は通常の現場打ち基礎により施工しましたが、乗り入れ部分は少しでも早く施工を完了するためプレキャストである基礎版を使用しました。通常基礎コンクリートを打設して翌日の施工となるところ、基礎とボックスカルバートの施工を同日に行い埋め戻しまでを完了することができました。またこの現場ではJIS?類のボックスカルバートを使用しました。

#### サイズ/規模

基礎版-1060×250×2000  
ボックスカルバート-  
B600×H600×L2000

#### 施工場所

知立市

#### 発注者

国土交通省

