

施工事例

法面を背負ったL型擁壁



製品/工法工事概要

現況の土留板が倒れてきた為、L型擁壁で新たに土留めをした現場です。

土留板の上方には法面がありその上には道路が通っているため、通常のベース長（ $B=1450$ ）では計算上NGとなりました。この問題をベース長を伸ばすことにより解決し、写真のように施工をすることができました。

サイズ/規模

H2000（ベース長 $B=1600$ ）

施工場所

豊川市八幡町

発注者

豊川市

