施工事例

スリット付側溝蓋

製品/工法工事概要

既設水路に蓋掛けをした現場です。
計画に際し、歩道であるため「すべり止め加工がしてあること」「表面より集水が出来ること」という条件がありました。
この現場は試験施工的な意味合いもあり、写真のように表面にすべり止め加工（ノスキッド加工）を施しさらに中央部に集水のためのスリットをつけました。

サイズ/規模

B450～650×100×L1000、B630・B730×120×L1000

施工場所

豊川市

発注者

国土交通省