施工事例

プレキャストによる工期短縮

製品/工法工事概要

上部の道路幅は約13mあり、道路横断時の危険回避のため人道用としてボックスカルバートを施工した事例です。
人道のため製品はＰＣ鋼より線により縦方向連結されており、また目地はエポキシ樹脂にてコーキングが施されています。当初現場打ちにて発注されていましたが、地元住民の方々の要望で工期短縮のためプレキャストボックスカルバートが採用されました。

サイズ/規模

Ｂ３０００×Ｈ３０００×Ｌ１５００(上下組み合わせ)

施工場所

長野県木曽町

発注者

飯田国道工事事務所